

**PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009**  
**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**

**Linea di Intervento II.A "Accessibilità materiale"**  
**Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale"**

**SCHEDA TECNICA INTERVENTO**

<b>Codice intervento</b>	
<b>Titolo intervento</b>	Lavori di risanamenti diffusi sulla viabilità provinciale del gruppo stradale n. 7 di Casacalenda
<b>Ente attuatore</b>	Provincia di Campobasso
<b>Localizzazione</b>	Comuni di Lupara, Lucito e Casacalenda
<b>Tipologia</b>	Lavori pubblici
<b>Valore complessivo progetto</b>	€ 260.000,00
<b>Fonti di finanziamento</b>	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013
<b>Fasi dell'intervento</b>	<p>Fasi di progettazione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Progettazione Definitiva</li><li>- Progettazione Esecutiva</li></ul> <p>Fase di aggiudicazione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Appalto Lavori</li></ul> <p>Fasi di realizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Esecuzione Lavori</li><li>- Collaudo</li><li>- Funzionalità</li><li>- Chiusura intervento</li></ul>
<b>Principali adempimenti amministrativi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CUP: B87H15001330001</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li></ul>
<b>Descrizione del progetto</b>	<p>Gli interventi previsti in progetto mirano a risolvere le problematiche connesse alle eccezionali condizioni meteorologiche dei mesi scorsi che hanno compromesso l'infrastruttura viaria e la sicurezza stradale.</p> <p>Le arterie oggetto di interventi di messa in sicurezza sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- S.P. 159 nel tratto dal Km 0+00 al Km 6+500 – Il danno si presenta con un abbassamento</li></ul>

	<p>della sede stradale ed una dislocazione dei muri dell'opera di attraversamento. I principali lavori consistono nel rifacimento del giunto di dilatazione presso il viadotto Valenti e del muro e/o sostegno di sottoscarpa a lato destro in direzione dell'incrocio con la S.P. 73 dir ii<sup>A</sup>;</p> <p>- S.P. 13 nel tratto dal Km 0+00 al Km 9+00 – Il danno interessa il muro di sottoscarpa e lo scivolamento della coltre superficiale compromettendo in tal modo la sicurezza stradale. I lavori principali riguardano il rifacimento del muro e/o sostegno di sottoscarpa da Petrella Tifernina in direzione dell'abitato di Lucito e pareggiamento delle accentuate deformazioni della piattaforma stradale;</p> <p>- S.P. 73 nel tratto dal Km 0+00 al Km 7+600 – La criticità si manifesta con frane di crollo di materiale fratturato costituito prevalentemente da arenarie cementate e da materiale detritico di copertura. La scarpata ha uno sviluppo dell'ordine di una decina di metri e presenta una pendenza subverticale. Si procederà alla messa in sicurezza di parete tufacea mediante l'installazione di reti e funi metalliche ed altri ausili di ritenuta presso il cimitero comunale di Lupara e pareggiamento delle accentuate deformazioni della piattaforma stradale lungo il tratto in frana a monte dell'abitato di Lupara in direzione Castelbottaccio.</p>
<b>Livello di progettazione disponibile</b>	Progetto preliminare
<b>Procedura di gara</b>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

IL RESPONSABILE DELL'APQ VIABILITA'

Direttore del Servizio Viabilità  
Dott. Ing. Lino Mastronardi

