Spazio per visti e timbri

Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
ZES ADRIATICA INTERREGIONALE PUGLIA-MOLISE

RES-oil

SITO DI PETTORANELLO DI MOLISE (IS)

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

INTERVENTO AMMESSO PNNR Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"
Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile
Investimento 1.2 del PNRR che prevede la realizzazione di "progetti "faro" di economia circolare
Linea di Intervento "C"

Proponente:

RES RECUPERO ETICO SOSTENIBILE

Recupero Etico Sostenibile S.p.A.
Zona Industriale snc Pettoranello di Molise - Isernia (IS)
P.IVA IT00333320943, pec: res_impianti@pec.it - info@recuperoeticosostenibile.it

Questo documento è di proprietà di R.E.S. S.p.a. che se ne riserva tutti i diritti

TITOLO ELABORATO: LAYOUT FUNZIONALE	FASCICOLO PROGETTO
REDATTO:Studio Tecnico Ing. Luca Di Domenico via Ungaretti 8 86100 Campobasso (CB), pec: luca.didomenico@ingpec.eu	Elaborato n. **T09**
REVISIONE: 02 DATA: 20.06.2023	

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI CAMPOBASSO
Dott. Ing. LUCA DI DOMENICO N. 869

Firmato digitalmente da:

Di Domenico Luca

Firmato il 21/06/2023 08:27

Seriale Certificato: 1612726

Valido dal 11/07/2022 al 11/07/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

LEGENDA

	CONFINI CATASTALI
	AREE A VERDE
→	FRECCE DIREZIONALI FLUSSO PRODUTTIVO
	IMPIANTO AUTORIZZATO CON D.D. 2304 DEL 26/04/2022 CON RELATIVI STOCCAGGI
	IMPIANTO DI PIROLISI
— · —	AREA INTERESSATA DAL PROGETTO "RES-OIL"
	STOCCAGGIO ADDITIVI E CATALIZZATORI IN INGRESSO
1	PESATURA AUTOMEZZI
2	INGRESSO LINEA 1 PIROLISI
3	INGRESSO LINEA 2 PIROLISI
4	LINEA DI ESSICCAMENTO
5	LINEA DI UPGRADING
6	SERBATOI DI STOCCAGGIO OLIO PIROLITICO, $V_{TOT.}$=120 MC
7	USCITA AUTOMEZZI

AREE DI MESSA IN RISERVA

CODIFICA AREA	ALTEZZA [M]	SUPERFICIE [MQ]	VOLUME [MC]	QUANTITATIVO ISTANTANEO [TON]	OPERAZIONI DI RECUPERO	MODALITÀ DI DEPOSITO	TIPOLOGIA RIFIUTI
A	3.20	1250	4000	1400	R13	IN CUMULI	RIFIUTI CONTENENTI MATERIALE PLASTICO
B	3.20	550	1760	616	R13	IN CUMULI	RIFIUTI CONTENENTI MATERIALE PLASTICO
G**	3.20	1413	4522	1582.7	R13*	IN CUMULI	RIFIUTI O M.P.S. CONTENENTI MATERIALE PLASTICO
L	3.20	400	1280	450	R13*	IN CUMULI	RIFIUTI O M.P.S. CONTENENTI MATERIALE PLASTICO MISTO (PLASMIX)
TOTALE	3.20	3613	11562	4047	R13*	IN CUMULI	RIFIUTI O M.P.S. CONTENENTI MATERIALE PLASTICO
H1	1.30	57.6	75	50	R13	IN CASSONI	METALLI FERROSI E NON FERROSI

*R13 DA CONSIDERARE SOLO PER I RIFIUTI. LE M.P.S. NON RIENTRANO NELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUI RIFIUTI.

**L'AREA È UTILIZZATA IN PARTE ANCHE COME DEPOSITO TEMPORANEO, COME NELLE MODALITÀ SPIEGATE NELLA R.T.G. ALLEGATA ALLA PRESENTE

AREE DI DEPOSITO TEMPORANEI RIFIUTI O M.P.S. (E.O.W.)

CODIFICA AREA	ALTEZZA [M]	SUPERFICIE [MQ]	VOLUME [MC]	QUANTITATIVO ISTANTANEO [TON]	MODALITÀ DI DEPOSITO	TIPOLOGIA RIFIUTI O M.P.S.
C	3.20	196	630	220.5	IN CUMULI	RIFIUTI CONTENENTI MATERIALE PLASTICO
D	3.20	70	224	78.4	IN CUMULI	RIFIUTI CONTENENTI MATERIALE PLASTICO
E	3.20	311	995	348.25	IN CUMULI/IN BALLE	RIFIUTI O M.P.S. CONTENENTI MATERIALE PLASTICO
F	3.20	270	864	302.4	IN CUMULI/IN BALLE	M.P.S. (FILATO TESSILE)
TOTALE	3.20	847	2710.4	950	IN CUMULI	RIFIUTI O M.P.S. CONTENENTI MATERIALE PLASTICO
H2	1.30	57.6	75	50	IN CASSONI	FANGHI DI DEPURAZIONE E GRIGLIATO
M	1.30	32	41.60	50	IN CASSONI	FRAZIONE SOLIDA (CHAR) 19.01.18
N	1.30	16	20.80	30	IN CISTERNA SCARRABILE	FRAZIONE SOLIDA (BITUME) 19.01.17*

SCALA 1:400