



REGIONE MOLISE
COMUNE DI BOJANO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO



PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI, CAPPELLE E CELLETTE
OSSARIO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI BOJANO
E AMPLIAMENTO DELL'AREA CIMITERIALE DI MONTEVERDE DI BOJANO
NONCHÉ PER LA GESTIONE DEI RELATIVI SERVIZI CIMITERIALI

PROGETTO DEFINITIVO

LAVORI: CIMITERO MONTEVERDE DI BOJANO
R - ELABORATI DI RILIEVO

R-01.2 - Piano quotato e profili - stato di fatto - cimitero Monteverde di Bojano

DATA
Dicembre 2020

SCALA
1:200

CODICE ELABORATO
R-01.2

IL PROPONENTE

FIRME E VISTI



Sicop
s.r.l. unipersonale
Engineering and General
Construction

I PROGETTISTI

Ing. Vittorio Abiuso
Via Garibaldi, 111
Campobasso

Arch. Raffaele GENTILE
Via San Sisto, 76
Campobasso

Ing. Pierluigi Abiuso
Via Garibaldi, 111
Campobasso

PLANIMETRIA GENERALE - PIANO QUOTATO - PROFILI - STATO DI FATTO

Scala 1:200

QUOTA RIFERIMENTO STATO DI FATTO: CAPOSALDO 01 (Ingresso cimitero).
Quota Caposaldo CS01: 540,70 m (quota s.l.m.)
Quota relativa CS01: 0.00 m

CAPISALDI - TABELLA QUOTE E COORDINATE RELATIVE DA CS01

CAPOSALDO	QUOTA s.l.m.	COORDINATE RELATIVE A CS01	
		X	Y
CS01	540.70	0.00	0.00
CS02	541.70	2.87	0.11
CS03	540.97	2.58	15.06
CS04	543.11	44.72	13.07
CS05	542.57	44.72	-9.83
CS06	540.81	2.65	-14.80

AMPLIAMENTO CIMITERO

PROFILO A - A'

SEZIONE n.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DISTANZE PARZIALI	6.00	0.70	15.35	15.70	8.30	5.00	6.40	11.50	9.20	10.20	1.50	4.85	
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	6.00	6.70	22.05	37.75	46.05	51.05	57.45	66.65	76.85	88.35	89.85	94.70
QUOTE TERRENO STATO DI FATTO	+0.35	+0.09	+0.00	+1.00	+2.08	+2.38	+2.63	+2.95	+3.66	+4.08	+4.40	+4.46	+4.73

PROFILO B - B'

SEZIONE n.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DISTANZE PARZIALI	1.45	1.75	10.50	8.05	9.20	6.50	3.70	0.75	3.40	1.50	
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	1.45	3.20	13.70	21.75	30.95	37.45	41.15	41.90	46.30	46.80
QUOTE TERRENO STATO DI FATTO	+3.98	+3.95	+3.94	+3.66	+3.22	+2.88	+3.00	+2.40	+2.53	+2.60	+2.48