


- formazione di scogliera in grossi massi ciclopici rinverdata, di rivestimento e difesa di scorpote spondali, realizzata mediante:
  - sagomatura dello scavo e regolarizzazione del piano di appoggio con pendenza non superiore a 2/ 3;
  - eventuale stesa di geotessili con funzione strutturale di ripartizione dei carichi e di contenimento del materiale sottostante all'azione erosiva;
  - realizzazione di muretti di fondazione con metrosoo o taglione in massi, per evitare lo scalciozamento da parte della corrente;
  - realizzazione della massicciata in blocchi di pietraeme per uno spessore di circa 1.50 m, inclinati e ben accostati;
  - impianto di robuste talee di salice, di grosso diametro, tra le fessure dei massi.



SEZIONE 3-3  
REINTERRO




TAVOLA	OGGETTO
18	PLANIMETRIA CON MISURE DI MITIGAZIONE 1/6
19	PLANIMETRIA CON MISURE DI MITIGAZIONE 2/6
20	PLANIMETRIA CON MISURE DI MITIGAZIONE 3/6
21	PLANIMETRIA CON MISURE DI MITIGAZIONE 4/6
22	PLANIMETRIA CON MISURE DI MITIGAZIONE 5/6
23	PLANIMETRIA CON MISURE DI MITIGAZIONE 6/6
24	SEZIONI CON MOVIMENTI DI TERRENO
25	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
26	PLANIMETRIA DI CANTIERE

Questo disegno è di proprietà esclusiva dello Studio Associato IdRACon. E' vietata la riproduzione totale o parziale senza il previo consenso di IdRACon

COMUNE: *COMUNE di TRIVENTO* PROVINCIA di *CAMPOBASSO*

PROGETTO:	<p>ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA  ai sensi della L. 387/2003  Richiesta integrazioni protocollo n.162812 del 24/10/2023</p>
-----------	---

COMMITENTE: Centroelettrica s.r.l. Via Enrico Fermi, 5/A - Salò (BS)  
P.IVA e C.F. 03019100985

OGGETTO TAVOLA: PLANIMETRIA CON MISURE DI MITIGAZIONE 1/6

PROGETTISTA

18

SCALA:  
1:500  
1:100

DATA:  
NOVEMBRE 2023

Studio Associato di Ingegneria IdRACon - Servizi di Progettazione e Consulenza  
Via Abbio, 19/a - Vobarno (Bs)  
Codice Fiscale e Partita Iva: 02745590980  
Tel: +39 0365 599387 - Mail: [info@idracon.it](mailto:info@idracon.it) - [www.idracon.it](http://www.idracon.it)

Protocollo Arrivo N. 1/6919/2023 del 22-11-2023  
Allegato 18 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente