

PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Linea di Intervento II.A "Accessibilità materiale"
Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale"

SCHEDA TECNICA INTERVENTO

| | |
|--|--|
| Codice intervento | |
| Titolo intervento | Lavori di messa in sicurezza della galleria "Fonte Valloni" in agro di Belmonte del Sannio |
| Ente attuatore | Provincia di Isernia |
| Localizzazione | Agro del comune di Belmonte del Sannio |
| Tipologia | Lavori pubblici |
| Valore complessivo progetto | 200.000,00 |
| Fonti di finanziamento | Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 |
| Fasi dell'intervento | <p>Fasi di progettazione</p> <ul style="list-style-type: none">- Progettazione Definitiva- Progettazione Esecutiva <p>Fase di aggiudicazione</p> <ul style="list-style-type: none">- Appalto Lavori <p>Fasi di realizzazione</p> <ul style="list-style-type: none">- Esecuzione Lavori- Collaudo- Funzionalità- Chiusura intervento |
| Principali adempimenti amministrativi | <ul style="list-style-type: none">• CUP: H47H15001450002• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore• Istruttoria ed erogazione rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale |
| Descrizione del progetto | <p>L'intervento previsto in progetto è finalizzato alla messa in sicurezza della galleria "Fonte Valloni" in agro del comune di Belmonte del Sannio.</p> <p>L'obiettivo è il ripristino della viabilità nel tratto dal Km 0+00 al Km 5+700 con la riapertura</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>della galleria stessa, attualmente chiusa, a causa del distacco di masse in cls dalla calotta, provocato dagli eventi atmosferici dei mesi scorsi, con ordinanza n. 16 del 25/05/2015 a tutela della pubblica e privata incolumità.</p> <p>Nello specifico, i lavori consistono: nel consolidamento della volta della galleria mediante l'esecuzione di spicconatura delle parti parzialmente distaccate; nella messa in opera di rete elettrosaldata con chiodature della stessa e getto di betoncino per la formazione della camicia; nella realizzazione di canalette di scolo delle acque di infiltrazione; nella riparazione e sistemazione dell'impianto elettrico di illuminazione; nella verniciatura dei piedritti in ambo i lati per un'altezza di almeno tre metri; nel rifacimento della segnaletica orizzontale; nella riparazione del piano viabile.</p> |
| Livello di progettazione disponibile | Progettazione preliminare |
| Procedura di gara | Procedura aperta – Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs 163/2006) |

IL RESPONSABILE DELL'APQ VIABILITA'

Direttore del Servizio Viabilità

Dott. Ing. Lino Mastronardi

