

**PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009**  
**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**

**Linea di Intervento II.A "Accessibilità Materiale"**  
**Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale"**

**SCHEDA TECNICA INTERVENTO**

<b>Codice intervento</b>	26
<b>Titolo intervento</b>	<b>Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità urbana di via Vigneti</b>
<b>Ente attuatore</b>	Comune di Roccasicura (IS)
<b>Localizzazione</b>	Centro abitato
<b>Tipologia</b>	Lavori pubblici
<b>Valore complessivo progetto</b>	€ 250.000,00
<b>Fonti di finanziamento</b>	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013
<b>Fasi dell'intervento</b>	<p>Fase di aggiudicazione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Appalto Lavori</li></ul> <p>Fasi di realizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Esecuzione Lavori</li><li>- Collaudo</li><li>- Funzionalità</li><li>- Chiusura intervento</li></ul>
<b>Principali adempimenti amministrativi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CUP: F57H16000280002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore con D.G.C. n. 18 del 13/03/2015</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazioni rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li></ul>
<b>Descrizione del progetto</b>	<p>Gli interventi previsti in progetto sono finalizzati a ristabilire le condizioni di transitabilità e sicurezza della viabilità urbana di via Vigneti.</p> <p>Nello specifico i lavori principali consistono nel rifacimento della pavimentazione stradale dissestata mediante disfacimento della pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso e calcestruzzo, nel ripristino della sottostruttura nei tratti dissestati con impiego di tout-venant di cava e massetto in cls armato con rete elettrosaldata e nella posa in opera di nuova pavimentazione.</p> <p>Per quanto riguarda la pavimentazione sono privilegiati i seguenti materiali:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Basole, cubetti e cordoni in pietra bianca calcarea in quanto materiali di tipo tradizionale;</li> <li>▪ Riconfigurazione altimetrica della sezione trasversale, in modo da ottenere la raccolta delle acque meteoriche nella zona centrale della strada;</li> <li>▪ Predisposizione di reti autonome di riserva formate da tubi passa cavo di tipo corrugato a doppia parete di opportuno diametro. Tale opera consentirà la "pulizia" delle facciate degli edifici di quartiere riducendo di fatto l'impatto visivo e il degrado fisico dei manufatti prospicienti via Vigneti; detto tunnel, oltre a contenere le reti esistenti, potrà essere utilizzato nel futuro per eventuali cablaggi con rete telematica a fibre ottiche;</li> <li>▪ Ripristino di allacci fognari ed idrici che potranno essere rinnovati approfittando delle opere di scavo in progetto;</li> <li>▪ Sostituzione e/o installazione di caditoie in ghisa per la raccolta delle acque meteoriche.</li> </ul>
<b>Livello di progettazione disponibile</b>	Progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 18 del 13/03/2015
<b>Procedura di gara</b>	<p>Procedura aperta con il seguente cronoprogramma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione bando: 30/05/2016</li> <li>- Acquisizione offerte: 15/06/2016</li> <li>- Aggiudicazione provvisoria: 18/06/2016</li> <li>- Aggiudicazione definitiva: 30/06/2016</li> <li>- Stipula contratto: 06/08/2016</li> </ul>

  
 Il Responsabile dell'APQ Viabilità  
 Direttore del Servizio Viabilità  
 Dott. Ing. Lino Mastronardi

---