

PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Linea di Intervento II.A "Accessibilità Materiale"
Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale"

SCHEMA TECNICA INTERVENTO

Codice intervento	27
Titolo intervento	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade interne al centro abitato di Roccavivara
Ente attuatore	Comune di Roccavivara
Localizzazione	Centro abitato
Tipologia	Lavori pubblici
Valore complessivo progetto	200.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013
Fasi dell'intervento	Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori - Collaudo - Funzionalità - Chiusura intervento
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none">• CUP: G37H16000200002• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore con D.G.C. n. 61 del 09/05/2016• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente Attuatore• Istruttoria ed erogazioni rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale
Descrizione del progetto	<p>Le strade interessate dagli interventi sono: Largo San Antonio, Via Principe Umberto, Via del Trigno, Via Papa Giovanni, Piazza Portella, Via dei Minatori, Via Diaz, Via delle Fate e, Strada per il Comune.</p> <p>I lavori previsti sono volti al completo ripristino e funzionalità delle strade e consistono:</p> <ul style="list-style-type: none">- nello svellimento del basolato esistente con recupero del materiale riutilizzabile;- nel disfacimento del sottofondo;- nell'impermeabilizzazione con guaina bituminosa lungo il bordo delle strade con i fabbricati adiacenti;

	<ul style="list-style-type: none"> - nel riposizionamento dei cordoli in pietra al fine di rendere le scalinate maggiormente fruibili; - nella realizzazione del sottofondo con massetto in cls e rete elettrosaldata; - nella realizzazione in basoli di recupero con l'aggiunta di materiale nuovo conservando la stesura a correre della pavimentazione attuale; - nella realizzazione della pavimentazione in betonella nella trav. Papa Giovanni.
Livello di progettazione disponibile	Progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 61 del 9/05/2016
Procedura di gara	<p>Procedura negoziata senza bando con il seguente cronoprogramma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione offerenti: 30/05/2016 - Invito a presentare le offerte: 31/05/2016 - Acquisizione offerte: 15/06/2016 - Aggiudicazione provvisoria: 15/06/2016 - Aggiudicazione definitiva: 15/07/2016 - Stipula contratto: 20/08/2016


 Il Responsabile dell'APQ "Viabilità"
 Direttore del Servizio Viabilità
 Dott. Ing. Lino Mastronardi
