

**PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009**  
**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**

**Linea di Intervento II.A "Accessibilità Materiale"**  
**Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale"**

**SCHEDA TECNICA INTERVENTO**

<b>Codice intervento</b>	05
<b>Titolo intervento</b>	Messa in sicurezza della strada comunale Carovilli - Fraz. Castiglione di Carovilli
<b>Ente attuatore</b>	Comune di Carovilli (IS)
<b>Localizzazione</b>	Fraz. Castiglione
<b>Tipologia</b>	Lavori pubblici
<b>Valore complessivo progetto</b>	€ 200.000,00
<b>Fonti di finanziamento</b>	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013
<b>Fasi dell'intervento</b>	<p>Fase di aggiudicazione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Appalto Lavori</li></ul> <p>Fasi di realizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Esecuzione Lavori</li><li>- Collaudo</li><li>- Funzionalità</li><li>- Chiusura intervento</li></ul>
<b>Principali adempimenti amministrativi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CUP: I77H16000140002</li><li>• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore con D.G.C. n. 27 del 07/05/2016</li><li>• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li><li>• Richiesta CIG</li><li>• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore</li><li>• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente attuatore</li><li>• Istruttoria ed erogazioni rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore</li><li>• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale</li></ul>
<b>Descrizione del progetto</b>	<p>Le condizioni in cui versa la strada oggetto della presente scheda sono tali da pregiudicare la pubblica incolumità, in particolare si riscontrano le seguenti problematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Deterioramento del manto stradale in conglomerato bituminoso;</li><li>▪ Instabilità del muro di sostegno, realizzato con elementi di pietra squadrata, in corrispondenza dell'ingresso alla Frazione Castiglione di Carovilli;</li><li>▪ È compromessa la regimazione delle acque meteoriche in alcuni tratti;</li><li>▪ Carenza di barriere di protezione</li><li>▪ Alcuni ponticelli di attraversamento si presentano parzialmente crollati.</li></ul> <p><u><b>Stato di progetto</b></u></p>

	<p>L'obiettivo dell'intervento consiste nella messa in sicurezza della strada in questione e, alla luce delle gravi carenze riscontrate, sarà necessario porre in essere le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rifacimento di tre tombini di attraversamento attraverso la posa in opera di tubo "Armco" ed opere connesse;</li> <li>▪ Rifacimento di parte di un muro di sostegno;</li> <li>▪ Risagomatura di cunette esistenti;</li> <li>▪ Ripulitura di scarpate;</li> <li>▪ Posa in opera di barriere di protezione</li> </ul>
<b>Livello di progettazione disponibile</b>	Progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 27 del 07/05/2016
<b>Procedura di gara</b>	<p>Procedura aperta con il seguente cronoprogramma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione bando: 30/05/2016</li> <li>- Acquisizione offerte: 15/06/2016</li> <li>- Aggiudicazione provvisoria: 18/06/2016</li> <li>- Aggiudicazione definitiva: 30/06/2016</li> <li>- Stipula contratto: 06/08/2016</li> </ul>

  
 Il Responsabile dell'APQ Viabilità  
 Direttore del Servizio Viabilità  
 Dott. Ing. Lino Mastronardi

---