


PAR MOLISE 2007-2013 - Codice identificativo: 2007MO002FA009
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Linea di Intervento II.A "Accessibilità Materiale"
Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale"

SCHEDA TECNICA INTERVENTO

Codice intervento	13
Titolo intervento	Interventi di messa in sicurezza della strada di collegamento del centro abitato alla S.P. 73
Ente attuatore	Comune di Limosano
Localizzazione	Centro abitato
Tipologia	Lavori pubblici
Valore complessivo progetto	€ 350.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013
Fasi dell'intervento	Fase di aggiudicazione - Appalto Lavori Fasi di realizzazione - Esecuzione Lavori - Collaudo - Funzionalità - Chiusura intervento
Principali adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none">• CUP: F27H16000190002• Nomina del RUP da parte dell'Ente attuatore• Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell'Ente Attuatore con Deliberazione Sindacale n. 47 del 10/05/2016• Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale• Richiesta CIG• Procedura di gara con conseguente stipula Contratto da parte dell'Ente Attuatore• Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell'Ente Attuatore• Istruttoria ed erogazioni rate da parte dell'Amministrazione Regionale, su richiesta dell'Ente Attuatore• Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale
Descrizione del progetto	<p>L'intervento oggetto della presenta scheda riguarda le opere di messa in sicurezza della strada di collegamento che mette in comunicazione il centro abitato con la Strada Provinciale n. 73.</p> <p>Tale bretella è caratterizzata da fenomeni di avvallamento in diversi tratti a causa dei movimenti del terreno sottostante alla struttura stradale e dalla sconnessione della pavimentazione in porfido presente nelle zone d'ingresso al centro abitato.</p> <p>Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:</p> <ul style="list-style-type: none">- rifacimento della pavimentazione che parte dal centro abitato fino al collegamento con la

	<p>S.P. 73;</p> <ul style="list-style-type: none"> - demolizione in alcuni tratti delle strutture stradali con evidenti segni di avvallamento derivanti dal dissesto sottostante; - realizzazione di zanelle e sostituzione di griglie e attraversamenti per la regimazione delle acque meteoriche; - ricostruzione di tutta l'ossatura stradale e allargamento del tracciato stradale per agevolare il traffico veicolare; - sistemazione e realizzazione di piazzole di sosta, costituite da sottofondo in massicciata stradale, ricarico superiore con misto stabilizzato, successiva bitumazione. <p>Inoltre, è previsto il rifacimento del manto stradale con un primo strato di collegamento bynder e un secondo strato d'usura tappetino.</p>
Livello di progettazione disponibile	Progetto esecutivo approvato con Deliberazione Sindacale n. 47 del 10/05/2016
Procedura di gara	<p>Procedura negoziata senza bando con il seguente cronoprogramma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione offerenti: 30/05/2016 - Invito a presentare le offerte: 30/05/2016 - Acquisizione offerte: 10/06/2016 - Aggiudicazione provvisoria: 11/06/2016 - Aggiudicazione definitiva: 30/06/2016 - Stipula contratto: 08/07/2016


 Il Responsabile dell'APQ "Viabilità"
 Direttore del Servizio Viabilità
 Dott. Ing. Lino Mastronardi
